

Zakres planowanych prac:

Wykonanie, dostarczenie oraz montaż wiaty na dwa samochody dostawcze o wymiarach 8,5m na 7m i wysokości 3 m w najniższym miejscu. Konstrukcja drewniana strugana z 3 stron zabudowana, drewno impregnowane, dach pokryty blachą z obróbkami i rynnami (kolory do ustalenia). Wykonanie dodatkowego zadaszenia nad pojemnikami z odpadami oraz ogrodzenia pojemników za pomocą furtki.

**UWAGA:**

Wymagane będzie etapowanie prac z możliwością utrzymania ruchu na placu.

Rozpoczęcie wykonania prac po podpisaniu umowy. Ostateczne warunki realizacji zostaną określone w umowie.

Gwarancja minimum 36 m-ce od podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego